

Kanalsanierung „Gehweilerstraße“, 2. BA in Asweiler
Kanalsanierung „Wilhelmstraße“, 2. BA in Haupersweiler
Bekanntmachung öffentliche Ausschreibung gemäß Formblatt 121

- a) Gemeinde Freisen, Schulstraße 60, 66629 Freisen
- b) Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
- c) Schriftlich an die Vergabestelle
Bieterfragen können bis einschließlich **08.03.2023 (7 Kalendertage)** vor Ablauf der Angebotsfrist gestellt werden.
- d) Ausführung von Bauleistungen
- e) Gemeinde Freisen, Ortsteil Asweiler und Ortsteil Haupersweiler
- f) LOS 1; TITEL 1: Erneuerungen „Gehweilerstraße“
50 to Asphalt (teilweise gefährlicher Abfall) entfernen
85 m³ Straßenunterbau (teilweise gefährlicher Abfall) entfernen
100 m³ Aushub Boden für Kanäle, Schächte und Leitungen
89 m² Dielenkammer- und Normverbau herstellen
44 m PVC-Rohre DN/OD 110, 160, 200, 250 und 400 liefern und verlegen
8 m Stahlbetonrohre DN 300 und 400 liefern und verlegen
2 Stk Mauerwerksschächte Ø 1000+1500 mit Betongerinne erneuern
85 m³ Schotter 0/32 für Straßenbau liefern und einbauen
50 to Asphalttragschicht AC 22 TN herstellen; Arbeitsraumverfüllung, Handeinbau
50 to Asphaltdeckschicht AC 08 DN herstellen: Einbaustärke 4 [cm]
193 m Rundbordsteine liefern und versetzen
275 m² Rechteckpflaster liefern und verlegen
LOS 1; TITEL 2: Renovierungen „Gehweilerstraße“
55 m Schlauchlining DN 500
- LOS 2; TITEL 1: Erneuerung „Wilhelmstraße“
113 to Asphalt (teilweise gefährlicher Abfall) entfernen
46 m³ Straßenunterbau (teilweise gefährlicher Abfall) entfernen
94 m³ Aushub Boden für Kanäle, Schächte und Leitungen
32 m² Dielenkammer- und Normverbau herstellen
131 m PVC-Rohre DN/OD 110, 160, 200 und 250 liefern und verlegen
3 m Stahlbetonrohre DN 300 liefern und verlegen
1 Stk Mauerwerksschacht Ø 1200 mit Betongerinne erneuern
75 m³ Schotter 0/32 für Straßenbau liefern und einbauen
75 to Asphalttragschicht AC 22 TN herstellen; Arbeitsraumverfüllung, Handeinbau
113 to Asphaltdeckschicht AC 08 DN herstellen: Einbaustärke 4 [cm]
87 m Rundbordsteine liefern und versetzen
469 m² Rechteckpflaster liefern und verlegen
LOS 2; TITEL 2: Renovierungen „Wilhelmstraße“
141 m Schlauchlining DN 300
96 m Schlauchlining DN 400
- g) -
- h) Keine Aufteilung und keine Vergabe in einzelne Lose
- i) Beginn der Ausführung: 22.05.2023
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: nach 102 Werktagen
weitere Fristen: -
- j) Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
- k) Mehrere Hauptangebote sind nicht zugelassen
- l) Die Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt und können ab dem **27.02.2023** kostenlos angefordert werden bei:
ToSh Bauingenieur GmbH
Kößmannstraße 1
66571 Eppelborn
Tel.: 06881/96165-0 Fax: 06881/96165-70 Email: info@tosh-bauingenieure.de
- o) **Ablauf der Angebotsfrist: Donnerstag, 16.03.2023, 10:00 Uhr**
Ablauf der Bindefrist: 28.04.2023
- p) Adresse für schriftliche Abgabe: Gemeinde Freisen, Schulstraße 60, 66629 Freisen
- q) deutsch
- r) Zuschlagskriterien: siehe Vergabeunterlagen
- s) **Eröffnungstermin: Donnerstag, 16.03.2023, 10:00 Uhr**
Gemeinde Freisen, Schulstraße 60, 66629 Freisen, Rathaus, Zimmer 7;
Aufgrund von Corona ohne Bieter und deren Bevollmächtigten
- t) Geforderte Sicherheiten:

Die Sicherheit für die Vertragserfüllung, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 € ohne Umsatzsteuer beträgt, ist in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.

Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

- u)** Zahlungen nach § 16 VOB/B und den Besonderen Vertragsbedingungen
- v)** Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
- w)** Eignungsnachweise nach §6a VOB/A sowie
 - Eintragung im Präqualifikationsverzeichnis (PQ-Verzeichnis) oder Eigenerklärung zur Eignung
 - Gütezeichen RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppe S27 oder gleichwertiger Nachweis
- x)** -

Der Bürgermeister
Karl-Josef Scheer